

Kanal

Abwasserentsorgung
Kanalsanierung
Regenwasser-
bewirtschaftung

Wasser

Wasserversorgung
Netzplanung
Netzsanierung
Hochbehälter

Verkehr

Straßenplanung
Sportanlagen
Vermessung
GIS



Kehle Ingenieurbüro GmbH · Keltergasse 5 · 74861 Neudenau

Stadt Möckmühl
Hauptstraße 23
74219 Möckmühl

Ihr Gesprächspartner ist
Jochen Meckes

Kontakt:
(06264) 9282-12
Jochen.meckes@kehle-ing.de

Neudenau, den 14.06.2021

Auftragserweiterung

Sanierung Kanal und Wasserleitung Große Binsachstraße

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zuge der Bauarbeiten der Kanal- und Wasserleitungssanierung in der Großen Binsachstraße (von der Einmündung Südstraße bis zum Erweiterungsneubau des ASB Pflegeheims) stellte sich heraus, dass die Gebäude Große Binsachstraße 15, 17 und 19 über Abzweige von derselben Wasser-Anschlussleitung von Wasserschacht WS00202450 aus versorgt werden. Diese Guss-Anschlussleitung verläuft vermutlich im Gehweg und in Teilen auf den Privatgrundstücken. Über die bestehenden Anschlussleitungen gibt es in diesem Bereich keinerlei Planunterlagen.

Für das Gebäude Große Binsachstraße 19 wurde im Rahmen der Bauarbeiten bereits eine neue private Hausanschlussleitung hergestellt.

Um die Gebäude Große Binsachstraße 15 und 17 an die Wasserversorgung anzuschließen, wäre es somit notwendig, an die bestehende alte Gussleitung anzubinden. Übergänge von neu verlegten PE-Hausanschlussleitungen an alte Guss-Anschlussleitungen sind jedoch häufig nicht fachgerecht herzustellen und potentielle Schadstellen.

Um dies zu vermeiden muss die Wasser-Anschlussleitung für die Gebäude Große Binsachstraße 15 und 17 im öffentlichen Bereich erneuert werden. Da dies im Bereich des Gehwegs aufgrund von Kabeln nicht möglich ist, wurde seitens der BWV vorgeschlagen, die Sanierung der Wasserhauptleitung sowie den öffentlichen Anschlussleitungen bis zum Gebäude Große Binsachstraße 15 durchzuführen. Auf Höhe von Gebäude 15 soll dann ein neuer zusätzlicher Wasserschacht hergestellt werden, von dem aus dann die Gebäude 15 und 17 versorgt werden. In diesem Zug soll auch der äußerst schlechte Straßenbelag in diesem Bereich inkl. Schottertragschicht erneuert werden.

41-84-1 Erweiterung Große Binsachstraße

Die zusätzlichen Kosten für diese Erweiterung belaufen sich gemäß der beiliegenden Kostenaufstellung auf circa 67.000 Euro. Die Mehrmengen sind zusätzlich im angehängten Übersichtslageplan dargestellt.

Es wird die Auftragserweiterung des bestehenden Vertrags mit der Fa. Meny-Bau GmbH, 74821 Mosbach, für die Kanalsanierung / Wasserleitungssanierung Große Binsachstraße um den in der angehängten Kostenberechnung berechneten Betrag von 66.670,63 € brutto vorgeschlagen.

Mit freundlichen Grüßen

Jochen Meckes



Anlage:

- Kostenberechnung Erweiterung Große Binsachstraße v. 10.05.2021
- Übersichtslageplan mit den Mehrmengen