

Kostenschätzung

Feldwegsanierung Seehof

Projekt: Feldwegsanierung Seehof

Auftraggeber: Stadt Möckmühl
Hauptstraße 23
74219 Möckmühl

Erstellt von: Kehle Ingenieurbüro GmbH
Keltergasse 5
74861 Neudenau

Summe netto:	279.300,00 EUR
zzgl. 19% MwSt:	53.067,00 EUR
Summe inkl. MwSt:	332.367,00 EUR

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

Kehle Ingenieurbüro GmbH, Keltergasse 5, 74861 Neudena

Projekt: Feldwegsanierung Seehof

LV-Bezeichnung: Feldwegsanierung Seehof

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
10	Baustelleneinrichtung			
	1	psch	2.000,00	2.000,00
20	Bestehende Befestigung fräsen, ca. 40 cm stark, inkl. Bindemittel			
	6900	m2	10,00	69.000,00
30	Planum herstellen			
	6900	m2	2,00	13.800,00
40	KFT liefern und einbauen			
	500	t	23,00	11.500,00
50	Asphalttragdeckschicht 8 cm liefern und einbauen			
	6900	m2	25,00	172.500,00
60	Bankette andecken/angleichen			
	1050	m2	10,00	10.500,00

Kehle Ingenieurbüro GmbH, Keltergasse 5, 74861 Neudena

Projekt: Feldwegsanierung Seehof

LV-Bezeichnung: Feldwegsanierung Seehof

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
----	------------------	-----------

Summe Zusammenstellung:	279.300,00
--------------------------------	-------------------

Summe netto:	279.300,00
---------------------	-------------------

zzgl. 19% MwSt:	53.067,00
------------------------	------------------

Summe inkl. MwSt:	332.367,00
--------------------------	-------------------


Verkehrsplanung Siedlungswasserwirtschaft
Wasserbau Wasserversorgung Sportanlagen
Ingenieurvermessung Geo-GIS
Kehle Ingenieurbüro GmbH
Keltergasse 5 74861 Neudenaun
Tel. 06264/9282-0 Fax 06264/9282-29
email: neudenaun@kehle-ing.de

KEHLE

INGENIEURBÜRO

GmbH

Stadt Möckmühl
Projekt Wegsanierung Seehof
Plan Übersichtskarte
Maßstab ohne



Anlage:

1 Plan 1

